

Autovía A11 del Duero. Tramo: L.P. Burgos -Quintanilla de Arriba



Ficha técnica

Ubicación: Valladolid (España) Propiedad: Ministerio de Fomento

Alcance del Trabajo: Proyecto de Construcción. P.E.M (Estructuras Proyectadas): 21.000.000 € Cliente: Áliva Ingenieros (Cliente final: GPO)

Estructuras Proyectadas: 3 Viaductos (vigas doble T prefabricadas, luces máximas 40.0 m) y 14 Pasos Inferiores (marcos de hormigón armado).

Año de Realización: 2016

Descripción

La Autovía del Duero o A-11 es una autovía en construcción que conectará el este y el oeste de la mitad norte de la península sin pasar por Madrid ni rodear por el Cantábrico. El proyecto realizado, correspondiente al tramo L.P. Burgos - Quintanilla de Arriba (Oeste) contempla el diseño tres viaductos y catorce pasos inferiores. En todos los casos se ha proyectado las estructura para èjecutár en dos fases, calzada izquierda y dérecha.

Las principales características de las estructuras proyectadas se resumen a continuación:

- Viaducto sobre el Río Botijas: Formado por dos tableros independientes cada uno de los cuales alberga, respectivamente, las calzadas derecha e izquierda. Ambas calzadas tienen una longitud total de 440 metros entre ejes de estribos, con 11 vanos de 40 m de luz. El tablero se ha resuelto con vigas doble T pretensadas y prefabricadas, con pilas de doble fuste circular apoyadas en encepado de pilotes.
- Viaducto de la Vega: Se proyectan dos tableros "gemelos", uno por calzada. Cada viaducto tiene una longitud total de 300 metros entre ejes de estribos, con 10 vanos de 30 m de luz. Los tableros se ha resuelto con vigas doble T pretensadas y prefabricadas. Las pilas son de doble fuste circular, apoyadas en encepado de pilotes.
- Viaducto de Valdemudarra: Se trata nuevamente de un doble viaducto con una longitud total de 360 metros entre ejes de estribos, constituidos por 9 vanos de 40m de luz, con tablero formado por vigas doble T pretensadas y prefabricadas. Las pilas son de doble fuste circular apoyadas en encepado de pilotes

Adicionalmente, se han proyectado un total de catorce pasos inferiores, todos ellos marcos de hormigón armado, con anchos libres interiores de entre 8.0 y 10.0 m