Hospital del Niño y Maternidad del Hospital Santo Tomás

Ficha técnica

Ubicación: Ciudad de Panamá (Panamá)
Cliente: PineArq + Mallol Arquitectos.
Alcance del Trabajo: Proyecto de Estructura
Superficie Construida: 168.000 m2
Proyecto de Arquitectura: PineArq + Mallol Arquitectos.
Propiedad: Ministerio de Salud de Panamá
Año de Realización: 2017
P.E.M (Estructura): N/D

Descripción

El recinto de Santo Tomás se caracteriza por edificaciones bajas, que contrastan con los rascacielos que se levantan a lo largo de la cinta costera de la ciudad de Panamá. La propuesta se plantea ligar esas dos realidades: por un lado, el hospital forma un conjunto identificable, con unas fachadas reconocibles, que cose el frente marítimo de la ciudad. Y, por otro lado, el perfil de edificios altos y delgados que bordea el frente marítimo. Se incorpora una continuidad urbana a nivel de planta baja que sigue la establecida por el conjunto histórico del hospital y sus jardines.

El conjunto hospitalario está formado por varios edificios, con hasta tres niveles de sótanos y 20 plantas sobre rasante, con una altura de en torno a 100 m. Se proyectan muros pantalla perimetrales de hormigón armado, cimentaciones mediante losa maciza y/o pilotes, y forjados con losas macizas de hormigón postesado.